



Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO: URBANIZACIÓN DE LA CALLE REAL EN MONTES DE VALDUEZA (FASE I)

AUTORES: M^a del Mar Pardo Sánchez, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.
Roberto Prieto Tercero, Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Presupuesto de ejecución material65.672,69
Presupuesto de licitación94.562,11

Plazo de ejecución 2 meses

Longitud del tramo de la actuación 233,65 ml
Superficie Total de la actuación830,50 m²

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN

Se trata de dotar de pavimento el tramo definido de 233,65 ml. de la calle Real de Montes de Valdueza, consistente en un firme de hormigón HM-20 desactivado coloreado de 15 cm de espesor extendido sobre base de zahorra artificial ZA -15. El pavimento de hormigón va confinado entre maestras de adoquín de granito de 25*15*6 cm. Dicha maestra va dispuesta en toda la longitud del tramo por su eje y tiene unas dimensiones de 0,60 m. Transversalmente se colocarán estas maestras cada 6,00 m. Con una anchura de 0,45 m.

Así mismo se rasantearán a la nueva cota del vial todos los elementos enterrados (arquetas, tapas, bases de luminarias etc.) En todo el tramo se instalarán 9 sumideros sifónicos y una rejilla, para recogida de aguas pluviales, en la intersección con la calle del Monasterio (punto más bajo de toda la calle) que irán conectados a la red de saneamiento existente.

Toda la instalación de suministro eléctrico y demás servicios irán soterrados, no dejando ningún elemento a la vista.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

C01	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	3.173,86
C02	INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	3.463,40
C03	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS.....	30.870,50
C04	PAVIMENTACIÓN.....	26.514,55
C05	GESTION DE RESIDUOS	850,00
C06	SEGURIDAD Y SALUD.....	800,38
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	65.672,69
	13,00 % Gastos generales.....	8.537,45
	6,00 % Beneficio industrial.....	3.940,36
	Suma	12.477,81
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	78.150,50
	21% IVA.....	16.411,61
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	94.562,11



Ayuntamiento de Ponferrada

PLANOS

PLANTA A URBANIZAR



